



ประกาศเทศบาลตำบลไตนดด้วน

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
รหัทสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๑๙-๐๒๖ สายหนองกะ-หนองพ้อ หมู่ที่ ๒  
ตำบลไตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ตามที่เทศบาลตำบลไตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จะจัดจ้างโครงการก่อสร้าง  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัทสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๑๙-๐๒๖ สายหนองกะ - หนองพ้อ หมู่ที่ ๒ ตำบล  
ไตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๓๔๐ ตารางเมตร สะพานกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่  
น้อยกว่า ๗๒ ตารางเมตร ราคากลางเป็นเงิน ๕,๗๔๓,๔๒๒.๔๑ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อย  
ยี่สิบสองบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตาม  
เอกสารแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวรจิต สายแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลไตนดด้วน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๑๙-๐๒๖ สายหนองกะ-หนองพ้อ หมู่ที่ ๒  
โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ. ๑๙-๐๒๖ สายหนองกะ-หนองพ้อ

2. หมู่ที่ ๒  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโคกนาค / เทศบาลตำบลโคกนาค

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,740,000.00 บาท

## 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก+งานสะพาน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 5,743,422.41 บาท

## 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

## 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บรรจง ตวงสังข์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 นิวัช ศุภพงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

7.3 กิตติพงศ์ มาทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

บรรจง ตวงสังข์

27 ตุลาคม 2564 14:41:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๓๙-๑๒๖ สายหนองกะหองพ้อ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลโคกเคียน/เทศบาลตำบลโคกเคียน

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง  | หน่วย     | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|--|-----------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
|                      | 1. ประเภทงานทาง  |           |           |              |            |        |                      |            |
|                      | 1.1 งานดิน   |           |           |              |            |        |                      |            |
|                      | 1.1.1 งานดิน (EARTHWORK)                                       |           |           |              |            |        |                      |            |
|                      | 1.1.1.1 งานวางป่าและชุดคอ                                      |           |           |              |            |        |                      |            |
| 1                    | 1.1.1.1.1 งานวางป่าและชุดคอ<br>ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING) | ตร.ม.     | 1,085.000 | 1.80         | 1,953.00   | 1.3800 | 2.48                 | 2,695.14   |
|                      | 1.1.1.2 งานตัดคันทาง (ROADWAY<br>EXCAVATION)                   |           |           |              |            |        |                      |            |
| 2                    | 1.1.1.2.1 งานตัดดิน (EARTH<br>EXCAVATION)                      | ลบ.ม.     | 860.000   | 22.42        | 19,281.20  | 1.3800 | 30.93                | 26,608.05  |
|                      | 1.1.1.3 งานดินคันทาง<br>(EMBANKMENT)                           |           |           |              |            |        |                      |            |
| 3                    | 1.1.1.3.1 งานดินถมคันทาง<br>(EARTH EMBANKMENT)                 | ลบ.ม.     | 536.000   | 249.75       | 133,866.00 | 1.3800 | 344.65               | 184,735.08 |
|                      | 1.1.1.4 งานดินถมกลับ   | บาท/ลบ.ม. | 197.000   | 49.09        | 9,670.73   | 1.3800 | 67.74                | 13,345.60  |
|                      | 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง                                    |           |           |              |            |        |                      |            |

บรรจง ดวงสังข์

27 ตุลาคม 2564 14:42:12

หน้า 1 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ทพ.อ.๑๑๖-๐๒๖ สายหนองกะ-หนองพ้อ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลโคกเคียน/เทศบาลตำบลโคกเคียน

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง  | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|--|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 5                    | 1.2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง<br>(SUBBASE AND BASE COURSES)<br>1.2.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)<br>1.2.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุรวมรวม (SOIL<br>AGGREGATE SUBBASE)                  | ลบ.ม. | 1,066.000 | 268.82       | 286,562.12 | 1.3800 | 370.97               | 395,455.72 |
| 6                    | 1.2.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS<br>TO CONTROL PUMPING UNDER<br>CONCRETE PAVEMENT)<br>1.2.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND<br>CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) | ลบ.ม. | 221.000   | 691.02       | 152,715.42 | 1.3800 | 953.60               | 210,747.27 |
| 7                    | 1.2.1.3 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม.<br>(SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF<br>EXISTING<br>SUBBASE)ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวมรวม)                                      | ตร.ม. | 4,425.000 | 11.57        | 51,197.25  | 1.3800 | 15.96                | 70,652.20  |

บรรจง ดวงสังข์

27 ตุลาคม 2564 14:42:12

หน้า 2 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ฝายก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๓๙-๐๒๖ สายหนองกะ-หนองพ้อ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลโคกเคียน/เทศบาลตำบลโคกเคียน

| ลำดับที่<br>ความถี่ | รายการงานก่อสร้าง   | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน      | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|---------------------|---|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|--------------|
| 8                   | 1.3<br>งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>1.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)<br>1.3.1.1<br>งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)<br>1.3.1.1.1<br>ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 4,340.000 | 437.85       | 1,900,182.20 | 1.3800 | 604.20               | 2,622,251.43 |
| 9                   | 1.3.1.1.2<br>รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)<br>1.3.1.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)<br>1.3.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)   | เมตร  | 40.000    | 446.87       | 17,874.80    | 1.3800 | 616.68               | 24,667.22    |
|                     |   | เมตร  | 388.000   | 310.37       | 120,423.56   | 1.3800 | 428.31               | 166,184.51   |

บรรจง ดวงสังข์

27 ตุลาคม 2564 14:42:12

หน้า 3 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๑๙๙-๐๒๖ สายหนองกะ-หนองท้อ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลโดนดวน/เทศบาลตำบลโดนดวน

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง   | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|---|-------|---------|--------------|-----------|--------|----------------------|------------|
| 11                   | 1.3.2.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)<br>1.3.2.1.1 งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม<br>(SOIL AGGREGATE SHOULDER) | ลบ.ม. | 86,000  | 306.59       | 26,366.74 | 1.3800 | 423.09               | 36,386.10  |
| 12                   | 1.3.3 งานตีเส้นจราจร<br>1.3.3.1 สีเทอร์โมพลาสติก<br>แถบสีขาวกว้าง 0.15ม.                      | ตร.ม. | 325,500 | 290.00       | 94,395.00 | 1.3800 | 400.20               | 130,265.10 |
| 13                   | 1.4 งานโครงสร้าง<br>1.4.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)<br>1.4.1.1                                | ม.    | 40,000  | 1,517.94     | 60,717.60 | 1.3800 | 2,094.75             | 83,790.28  |
| 14                   | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE<br>CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.<br>1.4.1.2                     | ม.    | 16,000  | 3,323.36     | 53,173.76 | 1.3800 | 4,586.23             | 73,379.78  |
| 15                   | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE<br>CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.<br>1.5 งานจราจรสงเคราะห์       | ชุด   | 2,000   | 1,000.00     | 2,000.00  | 1.3800 | 1,380.00             | 2,760.00   |
| 16                   | 1.5.2 ป้ายโครงการ   | ชุด   | 1,000   | 3,500.00     | 3,500.00  | 1.3800 | 4,830.00             | 4,830.00   |

บรรจง ค้วงสังข์

27 ตุลาคม 2564 14:42:12

หน้า 4 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑๙๙-๐๒๖ สายหนองกะ-หนองท้อ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโคกเคียน/เทศบาลตำบลโคกเคียน

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง  | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|--|-------|--------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 17                   | 1.5.3 ป้ายเตือน  | ชุด   | 11.000 | 2,300.00     | 25,300.00  | 1.3800 | 3,174.00             | 34,914.00  |
| 18                   | 1.5.4  | ชุด   | 2.000  | 18,080.00    | 36,160.00  | 1.3800 | 24,950.40            | 49,900.80  |
| 19                   | ป้ายสัญญาณไฟกระพริบ+ป้ายบ.1<br>1.5.5 ป้ายจราจร บ.33                              | ชุด   | 2.000  | 2,110.00     | 4,220.00   | 1.3800 | 2,911.80             | 5,823.60   |
| 20                   | 1.5.6 ป้าย บอกจุดหมาย ปลายทาง (3-<br>น-2)  | ชุด   | 2.000  | 20,780.00    | 41,560.00  | 1.3800 | 28,676.40            | 57,352.80  |
|                      | 1.5.7 งานเบ็ดเตล็ด<br>(MISCELLANEOUS)  |       |        |              |            |        |                      |            |
|                      | 1.5.7.1 เครื่องหมายและหลักนำทาง<br>(MARKER AND GUIDE POST)                       |       |        |              |            |        |                      |            |
| 21                   | 1.5.7.1.1 หลักนำโค้ง   | คัน   | 50.000 | 700.00       | 37,000.00  | 1.3800 | 1,021.20             | 51,060.00  |
| 22                   | 2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)  | ลบ.ม. | 1.000  | 54.80        | 54.80      | 1.3800 | 75.62                | 75.62      |
|                      | 3. ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม  |       |        |              |            |        |                      |            |
|                      | 3.1 งานฐานราก  |       |        |              |            |        |                      |            |
| 23                   | 3.1.1 งานเจาะสำรวจดิน  | จุด   | 1.000  | 13,500.00    | 13,500.00  | 1.2768 | 17,236.80            | 17,236.80  |
| 24                   | 3.1.2 เสาค้ำ ขนาด 0.40 ม. x 0.40 ม.<br>ความยาว 6.00ม. ( ตับริม เหล็กแกน 8 เส้น ) | คัน   | 12.000 | 10,546.00    | 126,552.00 | 1.2768 | 13,465.13            | 161,581.59 |

บรรจง ดวงสังข์

27 ตุลาคม 2564 14:42:12

หน้า 5 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ทพ.ถ.๓๘-๐๒๖ สายหนองกะ-หนองท้อ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลโคกเคียน/เทศบาลตำบลโคกเคียน

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง   | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง  |
|----------------------|---|-------|--------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 25                   | 3.1.3 ดอกเสาเข็ม คสล. ขนาด 0.40 x 0.40 ยาว 6.00 ม.        | ต้น   | 12,000 | 3,333.30     | 39,999.60 | 1.2768 | 4,255.95             | 51,071.48 |
| 26                   | 3.1.4 สกัดหัวเสาเข็ม คสล.<br>3.2 คานยึดเสาและเสา 2.00 ตับ | ต้น   | 12,000 | 320.00       | 3,840.00  | 1.2768 | 408.57               | 4,902.91  |
| 27                   | 3.2.1 คอนกรีต   | ลบ.ม. | 5,440  | 2,189.51     | 11,910.93 | 1.2768 | 2,795.56             | 15,207.87 |
| 28                   | 3.2.2 เหล็กเส้นกลม RB 9                                   | ตัน   | .174   | 30,364.83    | 5,283.48  | 1.2768 | 38,769.81            | 6,745.94  |
| 29                   | 3.2.3 เหล็กข้ออ้อย DB 25                                  | ตัน   | .893   | 27,364.83    | 24,436.79 | 1.2768 | 34,939.41            | 31,200.89 |
| 30                   | 3.2.4 ลวดผูกเหล็ก ( 25 กก./ตัน)                           | กก.   | 26,670 | 42.06        | 1,121.74  | 1.2768 | 53.70                | 1,432.23  |
| 31                   | 3.2.5 ค่าแรงไม้แบบ  | ตร.ม. | 51,600 | 133.00       | 6,862.80  | 1.2768 | 169.81               | 8,762.42  |
| 32                   | 3.2.6 - ไม้แบบ (ใช้ 3 ครั้ง)                              | ลบ.ฟ. | 17,200 | 400.00       | 6,880.00  | 1.2768 | 510.72               | 8,784.38  |
| 33                   | 3.2.7 ไม้เคร่า  | ลบ.ฟ. | 5,160  | 400.00       | 2,064.00  | 1.2768 | 510.72               | 2,635.31  |
| 34                   | 3.2.8 ตะปู  | กก.   | 4,300  | 42.06        | 180.85    | 1.2768 | 53.70                | 230.90    |
| 35                   | 3.2.9 น้ำมันทาแบบ   | ลิตร  | 3,440  | 45.00        | 154.80    | 1.2768 | 57.45                | 197.64    |
|                      | 3.3 คานยึดหัวเสา (CAP BEAM) 2.00 ตับ                      |       |        |              |           |        |                      |           |
| 36                   | 3.3.1 คอนกรีต   | ลบ.ม. | 6,275  | 2,189.51     | 13,739.17 | 1.2768 | 2,795.56             | 17,542.17 |

บรรจง ดวงสังข์

27 ตุลาคม 2564 14:42:12



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ทพ.ถ.๑๙-๐๒๖ สายหนองกะ-หนองท้อ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลโตนดวัน/เทศบาลตำบลโตนดวัน

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง               | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง  |
|----------------------|---------------------------------|-------|--------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 37                   | 3.3.2 เหล็กเส้นกลม RB 9         | ตัน   | .135   | 30,364.83    | 4,099.25  | 1.2768 | 38,769.81            | 5,233.92  |
| 38                   | 3.3.3 เหล็กข้ออ้อย DB 12        | ตัน   | .018   | 29,376.95    | 528.78    | 1.2768 | 37,508.48            | 675.14    |
| 39                   | 3.3.4 เหล็กข้ออ้อย DB 25        | ตัน   | .308   | 27,364.83    | 8,428.36  | 1.2768 | 34,939.41            | 10,761.33 |
| 40                   | 3.3.5 สวดผูกเหล็ก ( 25 กก./ตัน) | กก.   | 11,510 | 42.06        | 484.11    | 1.2768 | 53.70                | 618.11    |
| 41                   | 3.3.6 ค่าแรงไม้แบบ              | ตร.ม. | 25,000 | 400.00       | 10,000.00 | 1.2768 | 510.72               | 12,768.00 |
| 42                   | 3.3.7 ไม้แบบ (ใช้ 3 ครั้ง)      | ส.พ.  | 8.330  | 400.00       | 3,332.00  | 1.2768 | 510.72               | 4,254.29  |
| 43                   | 3.3.8 ไม้คร่า                   | ส.พ.  | 2,500  | 400.00       | 1,000.00  | 1.2768 | 510.72               | 1,276.80  |
| 44                   | 3.3.9 ตะปู                      | กก.   | 2,080  | 42.06        | 87.48     | 1.2768 | 53.70                | 111.69    |
| 45                   | 3.3.10 น้ำมันทาแบบ              | ลิตร  | 1,670  | 45.00        | 75.15     | 1.2768 | 57.45                | 95.95     |
|                      | 3.4 ปีก่าแห่งกันดิน 2 ด้าน      |       |        |              |           |        |                      |           |
| 46                   | 3.4.1 คอนกรีต                   | ลบ.ม. | 4,796  | 2,189.51     | 10,500.88 | 1.2768 | 2,795.56             | 13,407.52 |
| 47                   | 3.4.2 เหล็กเส้นกลม RB 6         | ตัน   | .021   | 31,754.08    | 666.83    | 1.2768 | 40,543.60            | 851.40    |
| 48                   | 3.4.3 เหล็กเส้นกลม RB 9         | ตัน   | .082   | 30,364.83    | 2,489.91  | 1.2768 | 38,769.81            | 3,179.11  |
| 49                   | 3.4.4 เหล็กข้ออ้อย DB 12        | ตัน   | .312   | 29,376.95    | 9,165.60  | 1.2768 | 37,508.48            | 11,702.63 |

บรรจง ดวงสังข์

27 ตุลาคม 2564 14:42:12

หน้า 7 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๑๙-๐๒๖ สายหนองกะ-หนองท้อ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลโคกเคียน/เทศบาลตำบลโคกเคียน

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง               | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|---------------------------------|-------|---------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 50                   | 3.4.5 ลวดผูกเหล็ก ( 25 กก./คัน) | กก.   | 10.370  | 42.06        | 436.16     | 1.2768 | 53.70                | 556.88     |
| 51                   | 3.4.6 ค่าแรงไม้แบบ              | คร.ม. | 44.290  | 153.00       | 5,890.57   | 1.2768 | 169.81               | 7,521.07   |
| 52                   | 3.4.7 ไม้แบบ (ใช้ 3 ครั้ง)      | ลบ.พ. | 14.760  | 400.00       | 5,904.00   | 1.2768 | 510.72               | 7,538.22   |
| 53                   | 3.4.8 ไม้โครง                   | ลบ.พ. | 4.430   | 400.00       | 1,772.00   | 1.2768 | 510.72               | 2,262.48   |
| 54                   | 3.4.9 ตะปู                      | กก.   | 3.690   | 42.06        | 155.20     | 1.2768 | 53.70                | 198.15     |
| 55                   | 3.4.10 น้ำมันทาแบบ              | ลิตร  | 2.950   | 45.00        | 132.75     | 1.2768 | 57.45                | 169.49     |
|                      | 3.5 งานพื้นสะพาน                |       |         |              |            |        |                      |            |
| 56                   | 3.5.1 คอนกรีต                   | ลบ.ม. | 39.600  | 2,189.51     | 86,704.59  | 1.2768 | 2,795.56             | 110,704.42 |
| 57                   | 3.5.2 เหล็กเส้นกลม RB 9         | คัน   | .402    | 30,364.83    | 12,206.66  | 1.2768 | 38,769.81            | 15,585.46  |
| 58                   | 3.5.3 เหล็กข้ออ้อย DB 12        | คัน   | .639    | 29,376.95    | 18,771.87  | 1.2768 | 37,508.48            | 23,967.92  |
| 59                   | 3.5.4 เหล็กข้ออ้อย DB 25        | คัน   | 4.066   | 27,364.83    | 111,265.39 | 1.3800 | 37,763.46            | 153,546.23 |
| 60                   | 3.5.5 ลวดผูกเหล็ก ( 25 กก./คัน) | กก.   | 127.680 | 42.06        | 5,370.22   | 1.2768 | 53.70                | 6,856.69   |
| 61                   | 3.5.6 ค่าแรงไม้แบบ              | คร.ม. | 88.500  | 133.00       | 11,770.50  | 1.2768 | 169.81               | 15,028.57  |
| 62                   | 3.5.7 ไม้แบบ (ใช้ 3 ครั้ง)      | ลบ.พ. | 29.500  | 400.00       | 11,800.00  | 1.2768 | 510.72               | 15,066.24  |

บรรจุ ดวังสังข์

27 ตุลาคม 2564 14:42:12

หน้า 8 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ทพ.ถ.๑๘๘-๐๒๖ สายหนองกะ-หนองพ้อ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลโคกค้อ/เทศบาลตำบลโคกค้อ

| ลำดับที่<br>ความถี่ | รายการงานก่อสร้าง                              | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง  |
|---------------------|--|-------|--------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 63                  | 3.5.8 ไม้อัดยาง หนา 4 มม. (1 แผ่น = 2.88 ตร.ม) | ตร.ม. | 29,500 | 268.57       | 7,922.81  | 1.2768 | 342.91               | 10,115.84 |
| 64                  | 3.5.9 ไม้เคร่า                                 | ลบ.ฟ. | 8,850  | 400.00       | 3,540.00  | 1.2768 | 510.72               | 4,519.87  |
| 65                  | 3.5.10 ตะปู                                    | กก.   | 7,380  | 42.06        | 310.40    | 1.2768 | 53.70                | 396.31    |
| 66                  | 3.5.11 น้ำมันทาแบบ                             | ลิตร  | 9,900  | 45.00        | 265.50    | 1.2768 | 57.45                | 338.99    |
| 67                  | 3.5.12 ไม้ค้ำยัน Ø 6x6.00 ม.                   | ต้น   | 25,000 | 350.00       | 8,750.00  | 1.2768 | 446.88               | 11,172.00 |
| 68                  | 3.5.13 ไม้ค้ำ 1.5x6 นิ้ว ยาว 5-6 ม.            | ลบ.ฟ. | 32,010 | 605.00       | 19,366.05 | 1.2768 | 772.46               | 24,726.57 |
| 69                  | 3.5.14 ไม้ค้ำ 1.5x8 นิ้ว ยาว 5-6 ม.            | ลบ.ฟ. | 22,180 | 605.00       | 13,418.90 | 1.2768 | 772.46               | 17,133.25 |
| 70                  | 3.5.15 ไม้ค้ำยันตัวกลาง+ตัวเฉียง 1.5x3 นิ้ว    | ลบ.ฟ. | 31,450 | 605.00       | 19,027.25 | 1.2768 | 772.46               | 24,293.99 |
|                     | 3.6 งานราวสะพาน                                |       |        |              |           |        |                      |           |
| 71                  | 3.6.1 คอนกรีต                                  | ลบ.ม. | 5,322  | 2,189.51     | 11,652.57 | 1.2768 | 2,795.56             | 14,878.00 |
| 72                  | 3.6.2 เหล็กเส้นกลม RB 6                        | ต้น   | .042   | 31,754.08    | 1,333.67  | 1.2768 | 40,543.60            | 1,702.82  |
| 73                  | 3.6.3 เหล็กเส้นกลม RB 9                        | ต้น   | .060   | 30,364.83    | 1,821.88  | 1.2768 | 38,769.81            | 2,326.17  |
| 74                  | 3.6.4 เหล็กข้ออ้อย DB 12                       | ต้น   | .160   | 29,376.95    | 4,700.31  | 1.2768 | 37,508.48            | 6,001.35  |

บรรจง ดวงสิงห์

27 ตุลาคม 2564 14:42:12

หน้า 9 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๑๙-๐๒๖ สายหนองกะ-หนองท้อ หมู่ที่ ๒ โค้ววิสัยคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลโคกเคียน/เทศบาลตำบลโคกเคียน

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                          | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง  |
|----------------------|--|-------|--------|--------------|-----------|--------|----------------------|-----------|
| 75                   | 3.6.5 เหล็กข้ออ้อย DB 16                   | ตัน   | 216    | 29,119.04    | 6,289.71  | 1.2768 | 37,179.19            | 8,030.70  |
| 76                   | 3.6.6 ลวดผูกเหล็ก ( 25 กก./ตัน)            | กก.   | 11,930 | 42.06        | 501.77    | 1.2768 | 53.70                | 640.65    |
| 77                   | 3.6.7 ค่าแรงไม้แบบ                         | ตร.ม. | 57,120 | 133.00       | 7,596.96  | 1.2768 | 169.81               | 9,699.79  |
| 78                   | 3.6.8 ไม้แบบ (ใช้ 3 ครั้ง)                 | ลบ.ฟ. | 19,040 | 400.00       | 7,616.00  | 1.2768 | 510.72               | 9,724.10  |
| 79                   | 3.6.9 ไม้แครง                              | ลบ.ฟ. | 5,710  | 400.00       | 2,284.00  | 1.2768 | 510.72               | 2,916.21  |
| 80                   | 3.6.10 ตะปู                                | กก.   | 4,760  | 42.06        | 200.20    | 1.2768 | 53.70                | 255.61    |
| 81                   | 3.6.11 น้ำมันทาแบบ                         | ลิตร  | 3,810  | 45.00        | 171.45    | 1.2768 | 57.45                | 218.90    |
|                      | 3.7 งานอื่นๆ                               |       |        |              |           |        |                      |           |
| 82                   | 3.7.1 Neoprene Bearing Pad กว้าง<br>15 ซม. | เมตร  | 12,000 | 320.00       | 3,840.00  | 1.2768 | 408.57               | 4,902.91  |
| 83                   | 3.7.2 ยางมะตอย                             | เมตร  | 24,000 | 45.00        | 1,080.00  | 1.2768 | 57.45                | 1,378.94  |
| 84                   | 3.7.3 กระดาษขานอ้อย                        | ตร.ม. | 4,800  | 204.00       | 979.20    | 1.2768 | 260.46               | 1,250.24  |
| 85                   | 3.7.4 ท่อเหล็กออบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว       | ทอน   | 1,000  | 1,484.45     | 1,484.45  | 1.2768 | 1,895.34             | 1,895.34  |
| 86                   | 3.7.5 ป้ายกลางสะพานชนิดหินอ่อน             | ชุด   | 2,000  | 5,000.00     | 10,000.00 | 1.2768 | 6,384.00             | 12,768.00 |
|                      | 3.8 งานเตรียมการ                           |       |        |              |           |        |                      |           |

บรรจง ตังสุรังษ์

27 ตุลาคม 2564 14:42:12

หน้า 10 จาก 11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๑๙-๐๒๖ สายหนองกะ-หนองพ้อ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโคกเคียน/เทศบาลตำบลโคกเคียน

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง  | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง     |
|----------------------|--|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 87                   | 3.8.1 ทางสะพานเบี่ยงกว้าง 4.00 เมตร  | เมตร  | 12.000    | 17,382.44    | 208,589.28 | 1.2768 | 22,193.89            | 266,326.79   |
| 88                   | 3.8.2 งานชุดคั่นด้วยเครื่องจักร<br>หรือย้ายหินพักรวด   | ลบ.ม. | 1,890.000 | 19.25        | 17,141.40  | 1.3800 | 26.57                | 23,655.13    |
| 89                   | 3.9 งานสูบน้ำระหว่างการก่อสร้าง  | ลบ.ม. | 1,500.000 | 0.73         | 1,095.00   | 1.3800 | 1.00                 | 1,511.10     |
| 90                   | 4. งานกล่องGABION เคลือบสังกะสีขนาด<br>1.50x1.00x1.00เมตร - 3.00x1.00x1.00เมตร<br>พร้อมบรรจุหินใหญ่ ขนาด 0.15 - 0.30ม. | ลบ.ม. | 127.000   | 1,685.00     | 203,835.00 | 1.3800 | 2,214.90             | 281,292.30   |
| รวมราคากลาง          |  |       |           |              |            |        |                      | 5,743,422.41 |




บรรจง ดวงสังข์


27 ตุลาคม 2564 14:42:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.๓.๑๙-๑๒๖ สายหนองกะ-หนองพ้อ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลโดนค้วน/เทศบาลตำบลโดนค้วน

  
( นริช ศุภพงศ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง



บรรจุ ดั่งสิ่ง  
27 ตุลาคม 2564